



Opdrachtgever

Banedanmark

Locatie

Svendborg-Odense, Denemarken

Opleverdatum

Augustus 2009

Samenvatting

- 27.000 meter spoorvernieuwing
- 22.000 meter ballastvernieuwing
- 27.000 meter stopwerkzaamheden
- transport & logistiek

Spoorvernieuwing Denemarken

Dit project is een internationaal samenwerkingsverband tussen Banekonsortiet en Strukton Rail.

Werkzaamheden

Er is circa 27.000 meter spoor vernieuwd, enkelsporig en bij de stations dubbelsporig. De uitvoering bestond uit:

- 27.000 meter spoorvernieuwing met de vernieuwingstrein P95
- 22.000 meter ballastvernieuwing met de kettinghor C750 inclusief tien MFS-wagons voor de afvoer van de ballast
- 27.000 meter stopwerkzaamheden (CSM + wisselstopmachine) inclusief ballastprofielploeg + stabilisator
- transport vond plaats met een Strukton Rail locomotief

